

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa
opracowania: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1418W STRZAŁKI –
GOSTYNIN O DŁUGOŚCI OKOŁO 600m W ZAKRESIE
WYKONANIA NOWEJ JEZDNI ORAZ POBOCZY – ETAP I

Branża: DROGOWA

Adres obiektu: gm. Gostynin, miejscowość Strzałki

Nr ewid. działek Obręb Strzałki: 341/5dr, 365/3dr

Inwestor: **POWIAT GOSTYNIŃSKI**

Adres Inwestora: 99-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

Kody i nazwy CPV:

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Roboty przygotowawcze
45111000-8 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty ziemne i podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie
45233000-9 Roboty wykończeniowe

Opracował: mgr inż. Krzysztof Jaźwiński upr nr LOD/2252/POOD/13

mgr inż. Krzysztof Jaźwiński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. LOD/2252/POOD/13

KUTNO, KWIECIEŃ 2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.520	
		0.52		RAZEM	0.520
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.1	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2600.000	
		520*5		RAZEM	2600.000
2 KONSTRUKCJA JEZDNI NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-07	czeniu 15 cm	m ²	2398.000	
	0114-08	2140+258		RAZEM	2398.000
4	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2140+258	m ²	2398.000	
				RAZEM	2398.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-01	wiążąca asfaltowa AC W - grubość po zagęszcz. 4 cm (wraz z kosztami do-	m ²	2295.000	
	0310-02	wozu z wytwórni)		RAZEM	2295.000
		2140+155			
6	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2140+155	m ²	2295.000	
				RAZEM	2295.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek AC S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość	m ²		
d.2	0310-05	po zagęszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni)	m ²	2140.000	
	0310-06	2140		RAZEM	2140.000
3 POBOCZA					
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.3	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	520.000	
		520		RAZEM	520.000
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.3	0104-07	na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	520.000	
		520		RAZEM	520.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3	0114-07	520	m ²	520.000	
	0114-08			RAZEM	520.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-	m ²		
d.3	0114-08	gęszczeniu	m ²	520.000	
		Krotność = 3		RAZEM	520.000
		520			