

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT BUDYNKU "OBORO-CHLEWNIA" POWIATOWEGO
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE**

Lokalizacja:

**POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZARNOWIE
09-541 PACYNA**

Zamawiający:

**POWIAT GOSTYNIŃSKI
UL. DMOWSKIEGO 13
09-500 GOSTYNIN**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2015-12-14

Klauzula:

CPV 45000000-7

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT BUDYNKU "OBORO-CHLEWNIA" POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Oboro-chlewnia P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-12-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 511-3 Rozebrawanie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku	m2	852,24		
2	KNR 4-01 511-7 Utylizacja eternitu	m2	852,24		
3	KNR 4-01 430-4 Rozbiórki elementów więźb dachowych -łaty	m2	852,24		
4	KNR 4-01 430-6 Rozbiórki elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	852,24		
5	KNR 4-01 349-2 Rozebrawanie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	39,95		
6	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	39,95		
Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe					
2	Roboty budowlane zewnętrzne				
7	KNR 4-01 WACETOB 304-1 Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	26,55		
8	KNR 2-02 212-12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm	m3	5,87		
9	KNR 2-02 208-1 Wykonanie słupów wzmacniających ściany szczytowe	m3	9,60		
10	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 12	t	0,51		
11	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 6	t	0,13		
12	KNR 2-02 902-1 Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	182,24		
13	KNR 4-01 722-2 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III	m2	133,63		
14	KNR 19-01 826-6 Spoinowanie murów z kamienia z wykuciem spoin, mury cyklopowe	m2	457,14		
15	KNR 4-01 726-1 Wykonanie tynków zewnętrznych na ościeżach tynk kat. III	m2	36,36		
16	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	5,98		
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	15,28		
18	KNR 4-01 1204-4 Malowanie farbami akrylowymi dwukrotnie elewacji betonowych	m2	315,87		
19	KNNR 2 505-5 Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe fi 150	m	107,20		
20	KNNR 2 505-7 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe fi 125	m	39,20		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-4 Montaż elementów wykończeniowych bariery śniegowe	m	12,40		
22	KNR 4-01 WACETOB 402-4 Wymiana wywietrzników dachowych z desek profilowanych o gr.25 mm zabezpieczonych ogniowo i grzbobójczo	m2	43,68		

Razem rozdział 2: Roboty budowlane zewnętrzne**3 Roboty budowlane wewnętrzne**

23	KNR 4-01 429-1 Zakup i montaż schodów drewnianych z drewna iglastego o wym. 4,20x1,00m . Stopnie szer. 0,20 i gr. 0,38 belki policzkowe gr. 0,07 i szer. 0,25; z poręczami. Zabezpieczone i pomalowane	kpl	2,00		
24	KNR 7-12 101-1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m2	45,40		
25	KNR 7-12 204-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych	m2	45,40		
26	KNR 7-12 213-1 Malowanie pędzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych	m2	45,40		
27	KNR 4-01 WACETOB 318-5 Ułożenie siatki rabbita wraz z tynkiem cementowym	m	184,00		
28	KNR 4-01 712-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 2 m2	m2	88,37		
29	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	3,99		
30	KNR 4-01 705-1 Wykonanie tynku zwykłych kat.III na ościeżach wewnętrznych szer.pasów tynku do 15 cm	m	121,24		
31	KNR 4-01 1201-2 Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	466,01		
32	KNR 4-01 1201-1 Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	883,65		

Razem rozdział 3: Roboty budowlane wewnętrzne**4 Dach**

33	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	2,41		
34	KNR 2-02 407-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	2,41		
35	KNR 2-02 407-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	46,80		
36	KNR 2-02 408-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	1,21		
37	KNR 2-02 408-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	4,40		
38	KNR 2-02 408-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	11,09		
39	KNR 2-02 410-3 Ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm - łaty i kontrłaty [R=1,6]	m2	852,24		
40	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej na sucho - 1 warstwa	m2	852,24		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 529-2 Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową ocynkowaną powlekana T 18 (895,512 m2 blachy materiał Inwestora)	m2	852,24		
42	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż elementów wykończeniowych gąsiorzy	m	53,60		
43	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (16.80m2 blachy - materiał inwestora)	m2	43,56		
44	KNR 4-01 1209-9 Malowanie farbą do drewna dwukrotne końcówek krokwi	m2	17,11		
45	KNR 2-02 409-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,32		
46	KNR 2-02 410-1 Deskowanie pod obróbki blacharskie	m2	32,16		
Razem rozdział 4: Dach					

5 Stolarka okienna

47	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	34,00		
48	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	5,00		
49	KNR 4-01 903-1 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	4,00		
50	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,24		
51	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	16,15		
52	KNR 2-02 1201-1 Okna otwierane stalowe ocynkowane ogniowo jednoszybowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu o powierzchni do 2 m2	m2	29,24		
53	KNR 2-02 1019-8 Drzwi drewniane klepkowe z ościeżnicą jednodzielne	m2	4,04		
54	KNR 2-02 1019-8 Drzwi drewniane klepkowe z ościeżnicą dwudzielne	m2	16,15		
55	KNR 2-17 201-1 Montaż wentylatora ściennego fi 200 600m3/h 230V 55W z żaluzją	szt	1,00		
Razem rozdział 5: Stolarka okienna					

6 Opaska

56	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	46,90		
57	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	8,40		
58	KNR 2-31 205-1 Nawierzchnie z otoczków	m2	38,50		
59	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,40		
60	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	77,00		
61	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,80		

Razem rozdział 6: Opaska

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-12-14 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem kosztorys: REMONT BUDYNKU "OBORO-CHLEWNIA" POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE					